

阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心建设项目竣工

环境保护验收意见

2020年5月30日,阿克苏美年大健康健康管理有限公司根据阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位(阿克苏美年大健康健康管理有限公司)、验收报告编制单位(新疆吉方坤检测技术有限公司)和三名环保行业技术专家组成(验收组名单附后)。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目位于阿克苏市北大街34号警苑小区临街A08号A座2楼商铺。项目区东侧为警苑小区,南侧为南昌路,西侧为北大街隔路为临街底商,北侧为地委家属院。项目区地理坐标为: N41°10'30.89", E80°15'17.27"。

项目租赁场所建筑面积为3188.54 m², 设置接待大厅(1楼), 办公区、VIP区、慢病区、放射区、检验分析区、男宾区、女宾区以及餐厅等功能区。项目日接待体检能力为100人/天。

(二)建设过程及环保审批情况

2018年4月，新疆奥邦科技有限公司编写完成《阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心建设项目环境影响报告表》；2018年5月15日，阿克苏市环境保护局以阿市环审字[2018]035号文件作出本项目环评批复。本项目于2017年10月开工建设，2018年3月建成投入使用。

（三）投资情况

本项目实际总投资1600万元，其中环保投资31.3万元，占总投资的1.96%。

（四）验收范围

本项目设置有放射区，辐射装置单独另做环评登记表，2018年10月11日已在自治区建设项目环境影响登记表备案系统备案（备案号：201865290100000421）。2018年11月7日取得由阿克苏地区环境保护局签发的辐射安全许可证。

本次验收范围为阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心建设项目整体，不涉及辐射相关内容。

二、工程变动情况

阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心实际建设情况与环评要求基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

主要为医疗废水及生活污水。

本项目医疗废水采用一台 SKB-1000 型医院污水处理设备进行预处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 预处理标准后，排入市政下水管网，最终进入阿克苏市污水处理厂。

工作人员及体检人员日常生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入阿克苏市污水处理厂。

（二）废气

主要为 SKB-1000 型医院污水处理设备少量无组织排放的恶臭污染物。

污水处理间设置在一楼专用房间内，项目污水处理量不大，处理规模较小，处理设备采取盖板密封，可有效防止臭气气体的逸散，无组织排放的恶臭气体较少；项目设置了就餐区，仅为体检人员提供稀饭、面包、牛奶等早餐，不涉及蒸炒，不产生油烟废气。

（三）噪声

主要为体检设备的运行噪声、体检人员及工作人员产生的社会生活噪声。

项目选用先进的低噪声设备，设置减振基础，做好日常设备维护，确保设备运行状态良好，所有设备仪器均置于室内，经距离衰减、墙体隔声，有效降低厂界噪声排放，对周围环境无明显影响。

（四）固体废物

主要为医疗垃圾及生活垃圾。

医疗垃圾主要为废弃注射器、废弃夹板、口罩、手套、棉球、纱

布、一次性医疗器具、废试剂瓶等，据建设单位提供信息全年医疗垃圾产生量约 2.16t，生活垃圾年产生生活垃圾约 14t。

生活垃圾由垃圾桶收集袋装后存放于项目区东侧警苑小区垃圾箱，由阿克苏市环卫部门统一清运处理；

医疗垃圾采用专用收集容器，密封盛装，暂存于医疗垃圾暂存间，由巴州疆源运输有限公司定期转运，交由阿克苏中新联合环境治理有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，医疗废水处理设备出口各因子监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 中预处理标准限值要求。

（二）废气

验收监测期间，无组织废气 5 个监测点位中，各监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值要求。

（三）厂界噪声

验收监测期间，各监测点昼间、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类声功能区标准限值要求。

五、验收结论


阿克苏美年大健康健康管理有限公司体检中心建设项目基本落

实了环评和批复要求，监测结果表明废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- (1) 加强日常环境管理工作，确保各项环保工作落实到位。
- (2) 做好环保设备、设施的维修保养工作，确保各项污染物长期稳定达标排放。
- (3) 规范设置排污口及标识标牌。
- (4) 制定相应环境管理制度，做好环保设施运行台账及污染源管理档案。

验收组长： 

验收组成员： 

阿克苏美年大健康健康管理有限公司

2020年5月30日