

# 喀什昆仑宏信环保包装项目 竣工环境保护验收意见

2025年6月15日,喀什昆仑宏信包装有限责任公司根据喀什昆仑宏信环保包装项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,召开竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位(喀什昆仑宏信包装有限责任公司)、验收报告编制单位(新疆坤诚检测技术有限公司)和三名环保行业技术专家组成(验收组名单附后)。验收组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

## 一、工程建设基本情况

### (一)建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于新疆喀什地区喀什经济开发区综合保税区B06区,中心地理坐标为东经E: 76°1'41.106",北纬39°33'21.774",项目区东侧、南侧为园区道路,西侧、北侧为空地。项目的建成后,实际年生产3000万个纸箱,年生产塑料框、周转筐500万个。

### (二)建设过程及环保审批情况

2021年7月,新疆正佳环保科技有限公司编写完成《喀什昆仑宏信环保包装项目环境影响报告表》;2021年8月23日,喀什经济开发区规划土地建设环保局以喀经开规土函[2021]03号文件作出本项目环评批复。本项目于2021年8月开工建设,2024年3月建设完成正式投入运行,2025年5月由于部分环保设施与环评要求不一致,开展整改工作,并于2025年5月30日完成整改。

### (三)投资情况

本项目实际总投资约800万元,实际环保投资30万元,占比3.75%。

### (四)验收范围

本次验收范围为喀什昆仑宏信环保包装项目主体工程(年生产3000万个纸箱,年生产塑料框、周转筐500万个)及相关配套环保设施的运行情况。

## 二、工程变动情况

(1) 环评中, 配套安装 1 台 4t/h 燃气蒸汽锅炉用于生产生活供热和蒸汽, 实际配套安装 1 台 2t/h 燃气蒸汽锅炉用于生产生活供热和蒸汽。

(2) 由于生产设施发生调整, 环评设计年生产 8000 万个纸箱, 实际年生产 3000 万个纸箱; 环评设计生产 400 万个塑料管、周转筐, 实际年生产塑料管、周转筐 500 万个, 产能增加 25%;

(3) 环评设计有机废气处理工艺为“活性炭吸附脱附+催化燃烧处理+15 米高的排气筒排放”, 实际治理工艺进一步优化为“干式过滤器+活性炭吸附箱+蓄热式催化炉处理+15 米高的排气筒排放”;

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》(公告 2018 年第 9 号)和《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知》(环办〔2015〕52 号)中“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动, 且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的, 界定为重大变动。本项目以上变动不属于重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1) 废气排放与治理措施

主要为印刷车间产生的有机废气、塑料管生产线产生的有机废气和燃气锅炉烟气。

#### 治理措施:

①印刷车间产生的有机废气: 采用集气罩对每台设备产生的有机废气收集后经“干式过滤器+活性炭吸附箱+蓄热式催化炉”设施处理, 最终经 15m 高排气筒排放。

②塑料管生产线产生的有机废气: 采用集气罩收集后, 与印刷废气一同经“干式过滤器+活性炭吸附箱+蓄热式催化炉”设施处理, 最终经 15m 高排气筒排放。

③燃气锅炉烟气: 低氮燃烧后, 经 8m 高排气筒排放。

#### 2) 废水排放与治理措施

项目运行过程废水主要为锅炉排水、循环冷却水、生活污水和印刷清洗废水。

治理措施: 印刷清洗废水作为危险废物暂存于危废暂存间中委托新疆通凯莱商贸有限公司定期清运处置; 锅炉排水、生活污水直接排入市政下水管网, 最终经喀什城北新区污水处理厂统一处理。

### 3) 噪声排放与治理措施

主要为生产过程中设备运行产生的机械噪声，如风机、真空泵等。

治理措施：选用先进的低噪声设备，设置减振基础，加强运营期对各种机械的维修保养，高噪声设备安置在室内且避免集中放置，经建筑物墙体隔声、距离衰减等措施，有效降低厂界噪声排放。

### 4) 固体废物产生与治理措施

本项目固体废物主要包括员工日常生活垃圾，废纸张、纸张包装物，印刷清洗废水、废油墨桶、废活性炭等。

治理措施：

一般固废：生活垃圾暂存于垃圾箱中，由环卫部门定期清运；废纸张、纸张包装物暂存于废品库中，定期出售给阿克苏泰源纸业有限公司综合利用。

危险废物：包括印刷清洗废水、废油墨桶、废活性炭等，本项目建设 17.7m<sup>2</sup> 的危废暂存间，项目产生的危废暂存于危废暂存间中，由新疆通凯莱商贸有限公司定期清运处置。

## 四、环境保护设施调试效果

### (一) 废水

验收监测期间，污水总排口各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准限值要求。

### (二) 废气

有组织废气：验收监测期间，锅炉废气排口污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中限值要求；有机废气排口污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015 中表 4 中有组织排放标准限值要求。

无组织废气：验收监测期间，厂界四周的非甲烷总烃浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值。

### (三) 噪声

验收监测期间，各监测点昼间、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类区标准限值要求。

### (四) 固体废物

本项目固体废物主要包括员工日常生活垃圾，废纸张、纸张包装物，印刷清

洗废水、废油墨桶、废活性炭等。其中生活垃圾暂存于垃圾箱中，由环卫部门定期清运；废纸张、纸张包装物暂存于废品库中，定期出售给阿克苏泰源纸业有限公司综合利用。项目产生危废包括印刷清洗废水、废油墨桶、废活性炭等，暂存于危废暂存间中，由新疆通凯莱商贸有限公司定期清运处置。

#### （五）环境风险

2024年7月，喀什昆仑宏信包装有限责任公司完成《喀什昆仑宏信包装有限责任公司突发环境事件应急预案》的编制工作，并取得喀什经济开发区规划土地建设环保局出具的《突发环境事件应急预案备案登记表》，备案编号为653101-2024-015-L。

#### （六）排污许可

2025年2月24日企业排污许可已申领（证书编号：91653100MA78YTY6X001P）。

#### 五、验收结论

通过资料查阅和现场调查，本项目实际建设情况与环评有部分不一致，环评及批复提出的污染防治措施实际基本落实，产生的污染物均得到有效处理后排放，根据验收监测结果，本项目验收期间，污染治理设施稳定运行、各项污染物均能达标排放，固体废物得到妥善处置，总体上符合建设项目竣工环保验收要求，验收组建议通过竣工环保验收。

#### 六、后续要求

- 1) 加强日常环境管理工作，确保各项环保工作落实到位。
- 2) 做好环保设备、设施的维修保养工作，确保各项污染物长期稳定达标排放。

验收组组长：韩卓英

验收组成员：

陈勇 刘 明 张艳梅

喀什昆仑宏信包装有限责任公司  
2025年6月15日



喀什昆仑宏信环保包装项目  
验收组签到表

| 验收组职务 | 姓名  | 工作单位           | 职务/职称 | 身份证号               | 签字  |
|-------|-----|----------------|-------|--------------------|-----|
| 组长    | 韩卓英 | 喀什昆仑宏信包装有限责任公司 | 厂长    | 411425198406096616 | 韩卓英 |
| 组员    | 陈勇  | 新疆立磐环保科技有限公司   | 高工    | 650102197303186510 | 陈勇  |
|       | 陈超群 | 兵团设计院          | 教高    | 421022197912155419 | 陈超群 |
|       | 李万刚 | 新疆排污权交易储备中心    | 高工    | 652325198110013615 | 李万刚 |
|       | 张艳梅 | 新疆坤诚检测技术有限公司   | 工程师   | 65412219930115162X | 张艳梅 |
|       |     |                |       |                    |     |
|       |     |                |       |                    |     |
|       |     |                |       |                    |     |