

新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目

竣工环境保护验收意见

2024 年 1 月 8 日，新疆坤诚检测技术有限公司根据《新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织了《新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目》的竣工环境保护验收。验收工作组由建设单位、验收报告编制单位及特邀专家组成(验收工作组名单附后)。验收工作组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组听取了建设单位关于项目环境保护措施执行情况的汇报，检查了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了相关档案资料，听取了新疆坤诚检测技术有限公司对竣工环境保护验收监测报告的汇报，经充分讨论评议形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(1) 建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋。项目区北侧为隔园区围栏为喀什东路东延道路；南侧为 B 区 9 栋新疆和睦家商贸有限责任公司生产厂房；西侧为 B 区 3 栋乌鲁木齐众进建材检测有限公司及新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）办公及实验室；东侧为园区污水处理站及停车场。项目区中心位置地理坐标：东经 87°41'11.74"；北纬 43°54'10.61"。

项目总占地面积 1042.76m²，总建筑面积 4136.52m²，其中包含

2051m²办公生活区、2085.52m²实验室。

（2）建设过程及环保审批情况

2021 年 1 月，企业委托新疆正佳环保科技有限公司编制完成了《新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目环境影响报告表》；2021 年 3 月 16 日，乌鲁木齐市生态环境局以乌环评（水）审〔2021〕3 号文件对环境影响报告表予以批复。本项目所购买办公楼已建成，仅对办公楼进行装修后将原有设备及人员搬迁至项目区内，项目于 2021 年 10 月开工建设，于 2021 年 11 月建成并投入试运行。

新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目已于 2022 年 6 月完成了本项目的竣工环境保护验收工作。并于 2022 年 7 月 9 日组织召开验收会议，提出了验收意见。由于原验收报告中有关污水处理设施及废气处理设施描述欠妥，本次重新进行竣工环境保护验收。

（3）投资情况

项目实际总投资 5000 万，其中环保投资为 60 万元，占项目总投资的 1.20%。

（4）验收范围

本次验收仅针对新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目及其配套环境保护设施建设及运行情况进行验收，创博智谷产业园内其他建设内容不包含在本次验收范围内。

二、工程变动情况

本项目实际建设内容较环评及批复内容基本一致，不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(1) 废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水和实验废水。

治理措施：实验废水经“中和+絮凝沉淀+过滤消毒”等工艺处理后（处理能力为 $3\text{m}^3/\text{d}$ ）会同生活污水一同排入园区下水管网。

(2) 废气

该项目的废气主要是实验室在实验过程中产生实验废气。主要污染因子为酸雾（硫酸雾、氯化氢）及少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

治理措施：项目实验室及实验设备均配套通风柜或集气罩，有机实验、金属实验及理化试验废气收集后经活性炭吸附处理后由楼顶 20m 高排气筒排放（5 套处理设备，5 个排气筒）。

(3) 噪声

该项目的噪声主要来源于仪器设备操作过程和风机运行产生的噪声。

治理措施：项目的设备均设置在实验室内部，并在产噪较大的设备下方加装减震垫、实验室安装双层隔声窗。

(4) 固体废物

项目运营期产生的固废主要为办公生活垃圾、实验废液、过期化学试剂及试剂瓶、废气处理过程中产生的废活性炭（经碘值测试不满足《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65 号）中相关要求的需更换）。

治理措施：项目产生的生活垃圾在项目区内分类收集至垃圾收集船后由环卫部门定期清运；实验室废液、过期试剂及试剂瓶、废活性炭在危险废物暂存间分类收集暂存后，委托新疆新之源环境工程服务有限公司定期处理。

（5）环境管理

企业于 2023 年 6 月 27 日企业取得了排污许可登记（登记编号：91650105099182317Y001X）；2022 年编制有突发环境事件应急预案，已在乌鲁木齐市环境应急中心进行备案。备案编号：650105-2019-050-L（2022.5.23 修订）。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

验收监测期间，项目污水总排口处各污染物监测浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 4 三级标准限值要求。

（2）废气

验收监测期间，项目实验室配套的 5 套废气处理设施出口处污染物监测浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 新污染源大气污染物排放限值要求。

（3）噪声

验收监测期间，项目昼夜间等效声级测定值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类区噪声排放限值（昼间 65dB，夜间 55dB）要求。

(4) 室内空气质量

验收监测期间，项目抽检的 9 个测点的各类污染因子的监测浓度均满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）表 1 化学性限值要求。

五、验收结论

新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目落实了环评和批复要求，监测结果表明废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理处置，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目符合竣工环境保护验收条件。建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

(1) 加强运营期的环境管理，定期开展各项污染物的自行监测，确保各项污染物长期稳定达标排放；

(2) 完善环境风险应急物资及应急措施的储备，定期开展应急演练，杜绝突发环境风险事故发生。

验收组长：马占武

验收组成员：王强 陈华 杨明

新疆坤诚检测技术有限公司

2024 年 8 月 8 日





新疆坤诚检测技术有限公司检测基地建设项目验收组签到表

2024 年 9 月 8 日

	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	签名
组长	马占武	新疆坤诚检测技术有限公司	总经理	652301197108036433	马占武
成员	程良政	新疆生态环境厅	主任/高工	65010319804202336	程良政
	陈永平	新疆兵团设计院	教授	421022197912155419	陈永平
	李万明	自治区市场监督管理局	高工	65230119811012605	李万明
	毕万清	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	412825198503022018	毕万清
	张永明	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	650103198111010647	张永明
	齐永伟	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	654221199008150010	齐永伟
	冯亮	新疆坤诚检测技术有限公司	工程师	654222198911058112	冯亮
	贺永强	新疆坤诚检测技术有限公司	法人	652301198009270835	贺永强